

Ville de Cysoing
Hôtel de Ville
2, place de la République
BP 67
59830 CYSOING
Tél : 03.20.79.44.70.
Fax : 03.20.79.57.59.

2016-006



CREATION D'UN SKATE-PARK CYSOING

Détail Quantitatif Estimatif

D.Q.E.

La procédure de consultation utilisée est le MAPA,

Les offres doivent parvenir à l'adresse indiquée au règlement de consultation au plus tard le lundi 30 Décembre 2016 à 12 heures

**CREATION D'UN SKATE PARK
VILLE DE CYSOING**

Réf	LOT 1 : TERRASSEMENT	Quantité	Prix unitaire H.T. (euros)	Total HT
I/SKATE PARK				
F.I.1	Amenée matériels et base vie	1		
F.I.2	Terrassement EP 0.40 évacuation des terres pour création d'un Merlon sur plaine de jeux	275 m2 110 M3
F.I.3	F et P géotextile classe III sur la surface avec recouvrement de 50 cm aux joints	275 M2
F.I.4	F et P et compactage 20 cm 0/120 gaurain	55 m3
F.I.5	F et P bordurettes type P1 sur 10cm de béton épaulement en béton avec contrebutée à – 5cm y compris pose coffrage contrebutée béton 300 kg petits cailloux	72 ml
F.I.6	F et P ternaire ep 15 cm y compris compactage sur la surface	42 m3		
F.I.7	F et P émulsion gravillonnée sur la surface pose à la bouille	275 m2		
F.I.8	F et P enrobé 0/6 porphyre noir ep 5 cm sur la surface	275 m2		
F.I.9	Aménagement de la contrebutée en périphérie, nettoyage zone	1		
F.I.10	Les fiches techniques des matériaux seront à fournir à la MOE avant travaux			
F.I.11	Les niveaux et pentes seront définis sur place			
II/ VOIE D'ACCES SKATE PARK				
F.II.1	Démontage clôture existante	1		
F.II.2	Démontage et création d'un bateau avec bordures identiques	7 ml		
F.II.3	Terrassement accès 75*4ml ep 40cms évacuation des terres pour création d'un Merlon sur plaine de jeux	120m3		
F.II.4	Évacuation des terres existantes sur site pour création d'un merlon sur plaine de jeux	420 m3		
F.II.5	F et P géotextile classe IV sur la surface	300m2		
F.II.6	F et P sable 0/4 renforcé 4% y compris compactage ep 5 cm sur la surface et réglage	300m2		
F.II.7	F et P gaurain0/120 y compris compactage ep 5 cm	120 m3		
F.II.8	Contrebutée avec de la terre les bords doivent être rectilignes	1		
F.II.9	Ouverture de la clôture du parc y compris repose des panneaux	1		
F.II.10	Création d'un merlon fermé sur la plaine de jeux emplacement à définir, 6 mètres de large, 2 m de hauteur. Le pied du merlon à 2.5 mètres de la clôture séparative, remise en état du site (nivelage)	1		
MONTANT TOTAL H.T. voie d'accès				...
T.V.A. (en vigueur)				...
TOTAL T.T.C				...

L'Entrepreneur, (cachet commercial + signature) à

Le

**CREATION D'UN SKATE PARK
VILLE DE CYSOING**

LOT 2 : Fourniture et Pose de Clôtures, Portail et Portillons

	Pour ce chantier, il est nécessaire d'isoler le terrain de football en gazon synthétique contigüe du skate-park et de permettre la fermeture en dehors des heures d'accès possibles. De ce fait, il est prévu la F et P de clôture portillon et portail pour gérer la sécurité des différents sites.			
F.II.1	F et P clôture 2 mètres de hauteur, panneaux rigide Couleur verte	109 ml		
F.II.2	F et P portillon accès terrain de football hauteur 2 m, largeur 1.5 m couleur verte avec serrure variure identique aux portails présents sur la zone	1		
F.II.3	F et P portillon passage sélectif avec fermeture hauteur 2 m couleur verte de même variure	1		
F.II.3	F et P portail hauteur 2 m, largeur 3 m (accès service de secours) avec serrure de même variure couleur verte 2 vantaux ossature acier, tube carré	1		
F.II.4	Toutes sujétions comprises (terrassment, massifs, assemblage, poteaux, accessoires de fixation, protection anti-corrosion, ouvertures, évacuation des déblais,.....)			
MONTANT TOTAL H.T. lot 2 fourniture et pose clôtures portail et portillons				...
T.V.A. (en vigueur)				...
TOTAL T.T.C				...

L'Entrepreneur, (cachet commercial + signature)

A ...

Le ...

VILLE DE CYSOING

**LOT 3 : Fourniture et Pose des Modules Extérieurs de Skate-park
conforme à la réglementation en vigueur NF EN 14974**

	Le futur skate park dispose d'un espace disponible de 11m*25m. il est ici rappelé que l'installation est extérieure et qu'il sera particulièrement fait attention à la pérennité des ouvrages ainsi qu'à la limitation des nuisances sonores susceptibles d'être occasionnées par l'usage.	Quantité	Prix unitaire H.T. (euros)	Total HT
F.III.1	Quater rayon 2500 avec plateau H. 140	2		
F.III.2	Table centrale avec barre de slide intégrée	1		
F.III.3	Plan incliné pente 30° avec plateau H. 140	1		
F.III.4	Garde corps pour plateaux (autant que nécessaire)			
F.III.5	Panneau d'information réglementaire			
	Toutes sujétions comprises (fixation, scellements chimiques éventuels, vérins, traitement anti-corrosion à préciser, bracons,.....)	1		
	Option : Plan incliné deux départs H. 140 et H. 110	1		
MONTANT TOTAL H.T. lot 3 modules skate-park (hors option)				...
T.V.A. (en vigueur)				...
TOTAL T.T.C				...

L'Entrepreneur, (cachet commercial + signature)

A ...

Le ...